新商材情報｜建築構造用アンカーボルト・ナット・座金のセット（JSSⅡ13−2004、JSSⅡ14−2004）

JSSアンカーボルト施工

建築用アンカーボルトの規格も整備され、重要度も増しています。弊社ではアンカーボルトの製造においてはJSS規格の認定を取得、新JISにも対応すべく準備中です。またアンカープランの設計や承認図作成、書類作成、現場での施工まで、一貫したサポート体制を敷いています。材料の手配から設計、施工までアンカーボルトはコンドーテックにご相談ください。

アンカーボルト取付レベル確認

テンプレート取付

柱間ピッチ固定

アンカーセット完了

アンカーセット施工手順

元請工事	地業	仮設	墨出し（柱芯にて）	指示確認	配筋型枠	コンクリート打設	鉄ダンゴ設置	鉄骨建方
アンカー工事	アンカーフレーム形状打合せ（承認図作成）			アンカーボルト設置工事	配筋完了後アンカーチェック（打合せにより作業の有無）	コンクリート打設時の立会い（打合せにより作業の有無）	材料手配（打合せにより手配の有無）	

コンクリート打設完了

●施工をより確かにするために、「アンカー施工打合せ議事録」及び「アンカー施工作業確認書」を用意しております。

コンドーテック四工場はJSS認定工場です。

●お問い合わせは…コンドーテック本社・各支店・営業所までお願いします。